

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Bartnikach - wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Bartniki, działka nr 84/1
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz

DATA OPRACOWANIA : 2019-11-08

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zaopatrzenia [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.4,

Klasa robót - 45.11, 45.42

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiotem wyceny jest wymiana drzwi w świetlicy w Bartnikach

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Wycenę robót sporządzono w oparciu o obowiązujące katalogi i kalkulacje indywidualne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-11-08

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu głównym				
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9.43		
d.1	1216-01					
2	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru drzwi	m ²	9.43		
d.1	10					
3	KNR 4-01 0702-	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach drzwiowych i okiennych	m	9.00		
d.1	06					
	analogia					
4	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	4.09		
d.1	02					
	analogia					
5	KNR 4-01 0304-	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2.34		
d.1	02					
	analogia					
6	KNR-W 2-02	Nadproże w ścianie zewnętrznej- beton C16/20 (B-20)	m ³	0.19		
d.1	0210-06					
7	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm	kg	7.32		
d.1	02					
8	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	kg	3.35		
d.1	01					
9	KNR-W 2-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (dostosować do istniejących)	m ²	3.28		
d.1	1040-02	<i>drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe [Dz1] o wym. 156x210 cm; U_{max}=1,5 W/m²·K; szklone szybą zespoloną (szyba obustronnie bezpieczna), dołem panel z przekładką termiczną; zawiasy z regulacją położenia skrzydła względem ościeżnicy; wyposażone; 2 zamki patentowe i próg systemowy; uchwyt w kształcie rurki 1,5 m; malowane proszkowo - w kolorze grafitowym</i>				
10	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	13.52		
d.1	03					
11	materiał	Ochrona narożników wypukłych profilami aluminiowymi	m	5.76		
d.1						
12	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże	m ²	13.52		
d.1	1134-02					
13	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	13.52		
d.1	01					
14	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	1.20		
d.1	09 0108-10					
Razem dział: Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu głównym						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu głównym			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.32*2.84	m ² m ²	 9.43	
				RAZEM	9.43
2	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru drzwi 3.32*2.84	m ² m ²	 9.43	
				RAZEM	9.43
3	KNR 4-01 d.1 0702-06 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach drzwiowych i okiennych 3.32+2.84*2	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR 4-01 d.1 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 3.38*4.00-3.32*2.84	m ² m ²	 4.09	
				RAZEM	4.09
5	KNR 4-01 d.1 0304-02 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wa- piennej bloczkami z betonu komórkowego <zmniejszenie otworu drzwiowego> (3.32*2.84-1.56*2.10)*0.38	m ³ m ³	 2.34	
				RAZEM	2.34
6	KNR-W 2- d.1 02 0210- 06	Nadproże w ścianie zewnętrznej- beton C16/20 (B-20) 0.38*0.24*2.06	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.19
7	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm <nadproże nad drzwiami> 2.06*4*0.888	kg kg	 7.32	
				RAZEM	7.32
8	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm <nadproże nad drzwiami> 1.16*13*0.222	kg kg	 3.35	
				RAZEM	3.35
9	KNR-W 2- d.1 02 1040- 02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (dostosować do istnie- jących) <i>drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe [Dz1] o wym. 156x210 cm; Umax=1,5 W/m2-K; szklone szybą zespoloną (szyba obustron- nie bezpieczna), dołem panel z przekładką termiczną; zawiasy z re- gulacją położenia skrzydła względem ościeżnicy; wyposażone; 2 za- mkni patentowe i próg systemowy; uchwyt w kształcie rurki 1,5 m; malowane proszkowo - w kolorze grafitowym</i> 1.56*2.10	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
10	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach 3.38*4.00	m ² m ²	 13.52	
				RAZEM	13.52
11	materiał d.1	Ochrona narożników wypukłych profilami aluminiowymi 1.56+2.10*2	m m	 5.76	
				RAZEM	5.76
12	NNRNKB d.1 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże 3.38*4.00	m ² m ²	 13.52	
				RAZEM	13.52
13	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania 3.38*4.00	m ² m ²	 13.52	
				RAZEM	13.52
14	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20