

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Świetlica wiejska w miejscowości Zawadki, gm. Przasnysz</b>					
1		<b>Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadki oraz zakup wyposażenia</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0132-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.1	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach grub. 1/2 ceg. - w celu poszerzenia otworu drzwiowego (0.9*2.05-0.8*2.05)*0.16	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0329-04		m <sup>2</sup>	0.03	
				RAZEM	0.03
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	(1.32+1.47*2)*2.27-0.77*2.0+(1.38*2+1.34)*2.27-0.77*2.0	m <sup>2</sup>	15.90	
				RAZEM	15.90
7	KNR-W 4-01	Rozebranie izolacji ze styropianu gr. 6 cm ze ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0438-03		m <sup>2</sup>	20.12	
	analogia	(1.32+1.47*2)*2.78-0.77*2.0+(1.38*2+1.34)*2.77-0.77*2.0			
				RAZEM	20.12
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianki działowej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0346-05	1.34*2.27	m <sup>2</sup>	3.04	
				RAZEM	3.04
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07	1.47*1.32+1.34*1.38	m <sup>2</sup>	3.79	
				RAZEM	3.79
10	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.1	1122-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 4-03	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.1.1	1124-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego	m		
d.1.1	1116-03	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09	2.6*1.4	m <sup>3</sup>	3.64	
				RAZEM	3.64
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10	Krotność = 9 3.64	m <sup>3</sup>	3.64	
				RAZEM	3.64
1.2		<b>Roboty budowlane remontowe</b>			
15	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0304-02	0.77*2.03*0.16	m <sup>3</sup>	0.25	
				RAZEM	0.25
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany przed przyklejeniem styropianu	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	(2.93+1.33)*2*2.78-0.9*2.1	m <sup>2</sup>	21.80	
				RAZEM	21.80
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 6 cm do ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2612-01	(1.33+2.93)*2*2.78-0.9*2.1	m <sup>2</sup>	21.80	
				RAZEM	21.80
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany przed położeniem glazury i przed malowaniem ścian powyżej glazury	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	(2.93+1.33)*2*2.78-0.9*2.1	m <sup>2</sup>	21.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.80
19	KNR 0-12 d.1.2 0829-03 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej  (1.33+2.95)*2*2.3-0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.80	  17.80
				RAZEM	17.80
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany ponad glazurą (1.33+2.93)*2*(2.77-2.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
21	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka przed położeniem nowej wylewki posadzkowej 1.33*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.90	 3.90
				RAZEM	3.90
22	NNRNKB d.1.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm - przed położeniem gresu na posadzce 3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.90	 3.90
				RAZEM	3.90
23	NNRNKB d.1.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 8 mm - mnożnik 3 Krotność = 3 3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.90	 3.90
				RAZEM	3.90
24	KNR 0-12 d.1.2 1118-02 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 20 x 20 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> .  3.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.90	  3.90
				RAZEM	3.90
25	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.00	  1.00
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-01 d.1.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych paneli sufitowych  1.33*2.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.90	 3.90
				RAZEM	3.90
27	KNR-W 4-01 d.1.2 0817-05	Montaż listew przyściennych z PCW - obwodowo pod sufitem  (1.33+2.93)*2	m m	 8.52	 8.52
				RAZEM	8.52
28	KNR 2-02 d.1.2 1017-02 analogia	Montaż drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą "90"  0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.85	 1.85
				RAZEM	1.85
<b>1.3</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
29	KNR-W 2-15 d.1.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
30	KNR 2-15 d.1.3 0221-02	Montaż umywalki o szerokości min. 60 cm  1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
31	KNR 2-15 d.1.3 0115-02	Baterie umywalkowe  1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
32	analiza własna d.1.3	Wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w celu dostosowania łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej na wózku 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
<b>1.4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
33	KNR 5-08 d.1.4 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 10	m m	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
34	KNR 5-08 d.1.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
35	KNR 5-08 d.1.4 0307-05	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
36	KNR 5-08 d.1.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych - gniazdo podwójne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.1.4	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiet nad lustrem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>1.5</b>		<b>Montaż osprzętu dla ON</b>			
38 d.1.5	kalkulacja własna	Zakup i montaż wieszaka na ręcznik papierowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.1.5	kalkulacja własna	Zakup i montaż wieszaka na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.1.5	kalkulacja własna	Zakup i montaż osprzętu - lustro uchylne nad umywalką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.1.5	kalkulacja własna	Zakup wieszaka stojącego metowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00