

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie poprzez utwardzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Dobrzankowo, dz. nr 294
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.2

Klasa robót - 45.11, 45.23, 45.26

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Kosztorys zawiera wycenę zagospodarowania placu wiejskiego w Dobrzankowie poprzez utwardzenie terenu kostką polbruk na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z pospółki (dwa place o wymiarach 7,72 m x 5,12 m)

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie poprzez utwardzenie						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe	m ²	79,05		
2	KNR 2-31 0101-07	Wykonanie koryta na głębokości do 20 cm	m ²	79,05		
3	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m ³	15,20		
4	KNR 2-31 0401-02 anal.	Rowki pod obrzeża	m	51,36		
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 10/15	m ³	1,64		
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm <i>obrzeże trawnikowe 20x6 cm, kolorowe</i>	m	51,36		
7	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 15 cm po zagęszczeniu	m ²	76,00		
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>kostka Polbruk grubości 6 cm kolorowa (torino lub inna uzg. z inwestorem)</i>	m ²	76,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie poprzez utwardzenie					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe 7,72*5,12*2	m ² m ²	 79,05	 79,05
				RAZEM	79,05
2	KNR 2-31 0101-07	Wykonanie koryta na głębokości do 20 cm 7,72*5,12*2	m ² m ²	 79,05	 79,05
				RAZEM	79,05
3	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 7,60*5,0*2*0,2	m ³ m ³	 15,20	 15,20
				RAZEM	15,20
4	KNR 2-31 0401-02 anal.	Rowki pod obrzeża (7,72+5,12)*2*2	m m	 51,36	 51,36
				RAZEM	51,36
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 10/15 0,16*0,20*51,36	m ³ m ³	 1,64	 1,64
				RAZEM	1,64
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm <i>obrzeże trawnikowe 20x6 cm, kolorowe</i> (7,72+5,12)*2*2	m m	 51,36	 51,36
				RAZEM	51,36
7	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Podbudowa z pospółki - średnia grubość 15 cm po zagęszczeniu 7,60*5,0*2	m ² m ²	 76,00	 76,00
				RAZEM	76,00
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>kostka Polbruk grubości 6 cm kolorowa (torino lub inna uzg. z inwestorem)</i> 7,60*5,0*2	m ² m ²	 76,00	 76,00
				RAZEM	76,00